

المملكة العربية السعودية

جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

جداول الكميات

مشروع دار حصة البسام النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

تشطيبات

(١)

المملكة العربية السعودية
جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

جداول الكميات

مشروع دار حصة البسام النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الاعتيادية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
١	تكملة أعمال السباكة + توريد وتركيب التغذية الرئيسية والفرعية (القبان) حراري + الصرف الصحي والاختبارات وتركيب الشبكة والخزانات (تأسيس) وتعديل جميع الملاحظات حسب طلب المهندس المشرف وإدارة المشاريع	قطوعة				
٢	تكملة أعمال الكهرباء (تكسير + تركيب علب + الطباكين تمديد الجراجير والليات ١٦ - ٢٣ملي وتسحب الاسلاك تأسيس حسب طلب المهندس المشرف وإدارة المشاريع	قطوعه				
٣	أعمال اللياسة: بالمتر المسطح عمل لياسة مصنعية (شغل يد) للجدران والأسقف الداخلية يعمل من طرطشة ابتدائية من خلطة مكونة بنسبة ٤٠٠ كجم اسمنت /م ^٣ رمل وطبقتي البطانة والضهارة بسمك متوسط ٢سم من خلطة مكونة بنسبة ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاند عادي للمتر المكعب رمل مع الخدمة جيداً والفئة محمل عليها عمل البوج والاوتار وتوريد وتثبيت سلك شبك ممدد بين الجدران والجسور والأعمدة والتثبيت بعرض ٢٠سم والقياس هندسي على ان يتم خصم الفتحات الاكبر من ١م ^٢ - شامل مما جميعه وحسب أصول الصناعة والشروط والمواصفات، بالمتر المسطح.	م ^٢	6600 كمية تقريبية حسب المخطط			
المجموع رقماً						

المالك:..

المقاول:..

(٢)

المملكة العربية السعودية
جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

جداول الكميات

مشروع دار حصة البسام النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الاعتيادية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
٤	أعمال الواجهات: بالمتر المسطح تركيب حجر الرياض للواجهة الامامية الجنوبية للمبنى او ما يماثلها وحسب تعليمات المهندس المشرف واعتماد العينات من إدارة المشاريع	م ^٢	230 كمية تقريبية حسب المخطط			
٥	تركيب سائر على البلكونة في الواجهة الامامية بارتفاع ٧,٢ م وعرض ٦,٤ م وحسب تعليمات المهندس المشرف واعتماد النوع والعينات من إدارة المشاريع	م ^٢	46 كمية تقريبية حسب المخطط			
٦	توريد وتنفيذ اعمال دهان رش من نوع دهانات الجزيرة مقاوم للعوامل الخارجية للواجهات الغربية والشمالية والشرقية وحسب تعليمات المهندس المشرف واعتماد العينات من إدارة المشاريع	م ^٢	1150 كمية تقريبية حسب المخطط			
٧	أعمال العزل: توريد وتركيب صبه رغوية + طبقة للعازل الحراري والمائي من مادة البولي وثرين فوم (هان تسمان الامريكية) ذات المقاومة الكاملة للمياه والحرارة ٥/٤٠ كغم/م ^٣ وبسماكة ٤ سم حيث يأخذ نفس شكل السطح مع رفع العزل على الجدران ٢٠ سم لضمان العزل التام للسطح وعمل طبقة دهان اكرلك نهائية ٥٠٠ ميكرون واقية من اشعة الشمس والفوق بنفسجية مع عمل صب لعتب المداخل ومواسير التكييف	م ^٢	625 كمية تقريبية حسب المخطط			
٨	توريد وتركيب عازل مائي لدورات المياه من مادة (الستروف بيو) او ما يماثلها من مواد العزل الامريكية.	م ^٢	120			
				رقماً		المجموع

(٣)

المملكة العربية السعودية
جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

جداول الكميات

مشروع دار حصة البسام النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الاعتيادية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
٩	أعمال الدهانات: بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات ببيوية ذات اساس اكريلكى قابل للغسيل من نوع (جوتن) (بعد اعتماد العينة) باللون الاوف وايت نص لمعة المطلوب للجدران الداخلية والممرات والأبيض للأسقف وتتكون من طبقة اساس + طبقتين معجون + طبقتين بوية شاملاً مما جميعه وحسب أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية والقياس هندسي على ان يتم خصم الفتحات الاكبر من ١ م٢.	م٢	8000 كمية تقريبية حسب المخطط			
١٠	أعمال التبليطات والأرضيات: بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط احواش مقاس ٤٥x٤٥ سم للأسطح والمناور والاحواش كما بالمخططات (بعد اعتماد العينة) والفئة تشمل فرشاة الرمل وخلطة اللصق والترويبية والجلي والتلميع وعمل الفواصل شامل وحسب الرسومات وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية. + الهدر بالمتر المسطح.	م٢	920 كمية تقريبية حسب المخطط			
١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب نعله السطح والمناور والاحواش من نفس نوعية البلاط والفئة تشمل مونة اللصق والترويبية والجلي والتلميع بالشمع شامل وبالمتر الطولي.	م.ط	500 كمية تقريبية حسب المخطط			
المجموع						رقماً

المالك :.

المقاول :.

(٤)

المملكة العربية السعودية
جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

جداول الكميات

مشروع دار حصة البسام النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الاعتيادية

السعر الإجمالي بالريال	السعر الإفرادي بالريال		الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم البند
	رقماً	كتابة				
			1580 كمية تقريبية حسب المخطط	م ٢	أعمال التبليطات والأرضيات: بالمتر المسطح تركيب بلاط بورسلان مطفي اللون لأرضيات الغرف والصالات من أجود الانواع المانع للانزلاق مقاس (٦٠×٦٠) سم وحسب اللون المطلوب (بعد اعتماد العينة) والفئة تشمل فرشاة الرمل ومونة اللصق والترويبية شامل وطبقاً للرسومات وحسب أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية.	١٢
			420 كمية تقريبية حسب المخطط	م . ط	بالمتر الطولي تركيب نعله بارتفاع ٦٠×١٢٠ سم من نفس نوعية البورسلان المعتمدة لأرضيات الغرف والممرات حسب اللون المطلوب و(بعد اعتماد العينة) بالممرات وصالات الانتظار و الدرج ويراعى انتظام اللحامات الرأسية والأفقية وكذا أن تكون لحامات الجدران محاذيه للحامات الأرضيات والفئة مع تركيب فواصل استانلس استيل محمل عليها الترويبية طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة. بالمتر الطولي.	١٣
	رقماً					المجموع

(٥)

المملكة العربية السعودية
جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

جداول الكميات

مشروع دار حصة البسام النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الاعتيادية		مدينة الرياض		الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم البند
السعر الإجمالي بالريال	السعر الإفرادي بالريال						
		رقماً	كتابة				
			720 كمية تقريبية حسب المخطط	٢م	بالمتر الطولي قص وتركيب نعله بارتفاع ١٠ سم من نفس نوعية البورسلان المعتمدة لأرضيات الغرف حسب اللون المطلوب و(بعد اعتماد العينة) بالغرف ويراعى انتظام الحمامات الرأسية والأفقية وكذا أن تكون لحامات الجدران محاذيه للحامات الأرضيات والفئة محمل عليها الترويبية طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة. مما جميعه بالمتر الطولي.	١٤	
			180 كمية تقريبية حسب المخطط	٢م	بالمتر المسطح تركيب بلاط سيراميك لأرضيات الحمامات والمطابخ وغرف الغسيل من أجود الأنواع مقاس ٠,٨*٣٠*٦٠ سم وحسب اللون المطلوب (مطابقاً للعينة المعتمدة) والفئة محمل عليها فرش الرمل ومونة اللصق والترييبية طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وإدارة المشاريع	١٥	
			360 كمية تقريبية حسب المخطط	٢م	بالمتر المسطح تركيب بلاط قيشاني لجدران الحمامات والمطابخ وغرف الغسيل من أجود الأنواع مقاس ٠,٨*٣٠*٦٠ سم من نفس نوعية الارضيات المعتمدة للحمامات وحسب اللون المطلوب (مطابقاً للعينة المعتمدة) والفئة محمل عليها فرش الرمل ومونة اللصق والترييبية والجلي طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٦	
		رقماً					المجموع

(٦)

المملكة العربية السعودية
جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

جداول الكميات

مشروع دار حصة البسام النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الاعتيادية

السعر الإجمالي بالريال	السعر الإفرادي بالريال		الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم البند
	رقماً	كتابة				
			300 كمية تقريبية حسب المخطط	م . ط	<u>أعمال الرخام:</u> بالمتر الطولي تركيب درج سلم رخام من أجود الأنواع وتتكون من قائمة سمك ٢ سم ونائمة سمك ٤ سم مع البرم لحافة النائمة وعمل الدبلة والفئة محمل عليها عمل مانع الانزلاق بالنائمة وجميع أعمال الجلاء والصقل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وحسب اللون والعينة المعتمدة والشروط العامة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر الطولي.	١٧
			100 كمية تقريبية حسب المخطط	م ٢	بالمتر المسطح تركيب رخام أرضيات لبساطات الدرج من أجود الأنواع مقاس ٦٠ * ٦٠ سم (بعد اعتماد العينة) والفئة تشمل مونة اللصق والتلميع والجلي، الخ - شامل مما جميعه وحسب أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية. مما جميعه بالمتر المسطح.	١٨
	رقماً		المجموع			

المالك .:

المقاول .:

(7)

المملكة العربية السعودية
جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

جداول الكميات

مشروع دار حصة البسام النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الاعتيادية

السعر الإجمالي بالريال	السعر الإفرادي بالريال		الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم البند
	رقماً	كتابة				
			200 كمية تقريبية حسب المخطط	م . ط	بالمتر الطولي تركيب نغلة رخام للدرج ١٠ سم من نفس النوعية المعتمدة للدرج والبسطات حسب اللون المطلوب للدرج والفئة تشمل اللصق والترويب والتلميع شامل مما جميعه وحسب أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية .	١٩
			460	م . ط	أعمال الدرازينات: بالمتر الطولي توريد وتركيب استانلس للدرج والشبابيك والبهو والممر الخارجي للدرج وفوق النعلات حسب الشكل المعتمد (تايواني ١,٢٥ ملي ضد الصدأ رقم ٣٠٤).	٢٠
	رقماً					المجموع

المالك :.

المقاول :.

(8)

المملكة العربية السعودية
جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

جداول الكميات

مشروع دار حصة البسام النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الاعتيادية

السعر الإجمالي بالريال	السعر الإفرادي بالريال		الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم البند
	رقماً	كتابة				
			60	عدد	أعمال الابواب الخشب: بالعدد توريد وتركيب أبواب من قطاعات الخشب وقشرة سنديان ضلفه طبقاً للرسومات وطبقاً للرسومات التفصيلية والشروط العامة والمواصفات الفنية والفئة تشمل الإكسسوارات والكوالين من أجود الأنواع والدهان ببيوية اللاكية وكل ما يلزم ومن عينة معتمدة من الاستشاري وإدارة المشاريع.	٢١
			12	عدد	أعمال الأبواب الحديد: بالعدد توريد وتركيب باب مداخل الممرات مقاس ٢,٥*١,٥ م من القطاعات الحديد ضلفتين متحركتين وزجاج مسلح مثبت بالضلفة وتجليد صاج من أسفل ومصبغات حديد متعامد من أعلى وطبقاً (للرسومات) والفئة تشمل الإكسسوارات والكوالين من أجود الأنواع والدهان ببيوية اللاكية والتثبيت الخرسانة وكافة ما يلزم ومن عينة معتمدة من الاستشاري وإدارة المشاريع وحسب أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية. مما جميعه بالعدد	٢٢
	رقماً					المجموع

المالك ::

المقاول ::

(9)

المملكة العربية السعودية
جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

جداول الكميات

مشروع دار حصة البسام النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الاعتيادية

السعر الإجمالي بالريال	السعر الإفرادي بالريال		الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم البند
	رقماً	كتابة				
			150 كمية تقريبية حسب المخطط	عدد	أعمال الألومنيوم: بالعدد توريد وتركيب شبابيك ضلفتين متحركتين أفقياً بالانزلاق من قطاعات الألومنيوم قطاع (١٢) دبل جلاس وشبك معدني وطبقاً لرسومات التفصيلية والفئة تشمل الإكسسوارات والمقابض وكافة ما يلزم ومن عينة معتمدة من الاستشاري وحسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية. مما جميعه بالمتر المسطح	٢٣
			1600 كمية تقريبية حسب المخطط	٢م	أعمال الجبس والاسمنت بورد: توريد وتركيب/سقف وجدران من الجبس بورد + اسمنت بورد حسب الحاجة وكافة ما يلزم ومن عينة معتمدة من الاستشاري وحسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية. مما جميعه بالمتر المسطح.	٢٤
	رقماً					المجموع

المالك :.

المقاول :.

جداول الكميات

مشروع دار حصة البسام النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الاعتيادية

السعر الإجمالي بالريال	السعر الإفرادي بالريال		الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم البند
	رقماً	كتابة				
			25	م . ط	توريد و تركيب واختبار بردورات أرضفه خرسانية مسبقة الصنع ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ³ و يحمل على السعر الحفر و الردم و التسوية و الدك تحت البردورات مع توريد و عمل فرشة من الخرسانة العادية ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٥ سم عن البردورة لكل جانب وكما يشمل السعر المونه و التكميل و كل ما يلزم من معدات ومواد و أيدي عامله لإنهاء العمل متكاملأ خالياً من العيوب حسب المواصفات و الأصول الفنية و المخططات و تعليمات الجهة المشرفة ويكون مقاسات البردورات موحده ٢٨٠ ملم عرض ٣٠٠ ملم ارتفاع و ان تكون الزوايا الخارجية يقطع مانل ٧٠ x ٣٠ ملم . وان تكون البردورات ذات سطح ناعم خالي من الثقوب و التمجوجات وتكون زوايا قائمه ومنتظمة	٢٥
	رقماً					المجموع

المالك :.

المقاول :.

جداول الكميات

مشروع دار حصة البسام النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الاعتيادية

السعر الإجمالي بالريال	السعر الإفرادي بالريال		الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم البند
	رقماً	كتابة				
			6	عدد	لوحات التوزيع الفرعية توريد وتركيب لوحات التوزيع الفرعية حسب ما هو موضح بالمخططات وتتضمن كافة التوصيلات والكابلات والتغذية الرئيسية مغلقة كليا وتثبيت الجدار وتكون بقوة ٢٢٠ فولت ثلاثة اوجه اربعة اسلاك WYE او ٣٨٠ فولت ثلاثة اوجه اربعة اسلاك WYE وتصنع حسب NEMA ودوائر القطع الرئيسية والفرعية يجب ان تكون BOLT ON TYPE مع تحمل تيار وسعة قطع طبقا لأكبر تيار قصر يمكن ان يمر باللوحه وتحتوي على وسائل حماية القابلة للضبط في زيادة الحمل دائرة القطع والسلك الارضي وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات المشرف لوحة توزيع للإنارة والقوى Pannal Board	٢٦
			350	م . ط	توريد وتركيب واختبار الكابلات من نوع كابلات الرياض الاسلاك الخاصة وتتضمن كافة الاعمال الانشائية والتوصيلات الخاصة والمواسير على ان تكون من النوع الأمريكي حسب المواصفات وطبقا لجداول الكابلات محمل على البند جميع الاعمال المدنية الخاصة بتمديد الكابلات متضمن تكسير وتجبيس وشريط اللحام	٢٧
	رقماً					المجموع

المالك ::

المقاول ::

(12)

المملكة العربية السعودية
جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

جداول الكميات

مشروع دار حصة البسام النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الكبرائية

السعر الإجمالي بالريال	السعر الإفرادي بالريال		الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم
	رقماً	كتابة				البند
			80	عدد	توريد وتركيب اسلاك ذات سمك ٢,٥ مم ٢ لمخارج القوى على ان تكون مطابقة للمواصفات وذات عزل جيد من نوع (الترافنار)	٢٨
			80	عدد	توريد وتركيب اسلاك ذات سمك ٤ مم ٢ لمخارج القوى على ان تكون مطابقة للمواصفات وذات عزل جيد من نوع (الترافنار)	٢٩
			60	عدد	توريد وتركيب اسلاك ذات سمك ٦ مم ٢ لمخارج القوى على ان تكون مطابقة للمواصفات وذات عزل جيد من نوع (الترافنار)	٣٠
			30	عدد	توريد وتوصيل اسلاك Cat 6 للمكاتب والفصول ونقاط الكاميرات الخارجية ومكتب المحاضر على ان تكون من نوعية جيدة بلدن او ما يماثلها ومطابقة للمواصفات	٣١
	رقماً					المجموع :

المالك:..

المقول:..

(13)

المملكة العربية السعودية
جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

جداول الكميات

مشروع دار حصة البسام النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الكهربائية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
٣٢	نقاط الإنارة نقاط الإنارة تشمل الكوابل والأسلاك والتوصيلات والمجاري والعلب وكافة التوصيلات اللازمة للتمديد والتشغيل على ان تكون علب التوزيع والمفاتيح والأسلاك وكافة المتطلبات حسب المواصفات					
٣٣	توريد وتركيب لمبات Fluorescent Light على ان تكون مطابقة للمواصفات العالمية ويتم اعتمادها من قبل إدارة المشاريع سبوت لايت	عدد	200			
٣٤	توريد وتركيب لمبات Led Spotlight على ان تكون مطابقة للمواصفات العالمية ويتم اعتمادها من قبل إدارة المشاريع ٤ اسم سبوت لايت ٢٤٠	عدد	300			
٣٥	توريد وتركيب لمبات نجف W500 Led على ان تكون مطابقة للمواصفات العالمية ويتم اعتمادها من قبل إدارة المشاريع	عدد	50			
٣٦	توريد وتركيب لمبات على الوارش Led وذلك طبقاً للمواصفات واعتمادها من إدارة المشاريع (شارع - مداخل)	عدد	30			
المجموع						رقماً

المالك:..

المقول:..

(14)

المملكة العربية السعودية
جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

جداول الكميات

مشروع دار حصة البسام النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الكبرائية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
٣٧	مخارج القوى مخارج الكهرباء (البرايز) تتضمن الاسلاك والتوصيلات والمجاري وكافة التوصيلات الضرورية وحسب المواصفات					
٣٨	مخرج قوى ١٥ امبير ٢٢٠ فولت (٢) P+E من نوع الفنار او باناسونيك	عدد	280			
٣٩	مخرج قوى ١٠ امبير بمفتاح تشغيل لمراوح الشفط + مراوح الشفط من نوع الفنار او باناسونيك	عدد	30			
٤٠	مخرج تليفزيون وهو عبارة عن المواسير والعلب البلاستيك Coaxial من المخرج الى لوح التجميع بسطح المبنى علما بأن لوحة التجميع مضمونه ضمن هذا البند من نوع الفنار او باناسونيك	عدد	60			
المجموع رقماً						

المالك

المقول:.

(15)

المملكة العربية السعودية
جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

جداول الكميات

مشروع دار حصة البسام النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الكبرائية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
٤١	مخرج تليفون من نوع الفنار او باناسونيك	عدد	40			
٤٢	مخرج سخان من نوع الفنار او باناسونيك	عدد	6			
٤٣	مخرج مفتاح مكيف من نوع الفنار او باناسونيك	عدد	52			
٤٤	مخرج مفتاح مفرد من نوع الفنار او باناسونيك	عدد	70			
٤٥	مخرج مفتاح ثنائي من نوع الفنار او باناسونيك	عدد	50			
٤٦	مخرج مفتاح ثلاثي من نوع الفنار او باناسونيك	عدد	32			
٤٧	مخرج مفتاح دركسون ثنائي من نوع الفنار او باناسونيك	عدد	32			
٤٨	المصعد: توريد وتركيب مصعد من نوع غير لس اوتوماتيكي صناعة ايطالية	عدد	1			
المجموع						
رقماً						

المالك

المقول:..

(16)

المملكة العربية السعودية
جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

جداول الكميات

مشروع دار حصة البسام النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الصحية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
٤٩	ملاحظات: محمل على كافة الأجهزة جميع مواسير الصرف الداخلية حتى العامود أو غرفة التفتيش أو الجاليتراب وكذلك التغذية الداخلية. يركب لكل عمود صاعد مياه محبس عند البداية محمل على المواسير. جميع المواد الصحية من أجود الأصناف. جميع أعمال التغذية من البولي بروبلين (الحراري) ممددة اسفل بلاطات الاسقف . جميع الخلطات والمحابس من إنتاج شركة جروهي أو ما يماثلها محلياً. جميع مواد أعمال الصرف والعمل والقطع الخاصة من ال P.V.C. جميع أعمال الصرف الداخلية من P.V.C. يركب محبس عمومي مدفون لكل دورة بنفس قطر ماسورة الدخول. يركب محبس لكل جهاز منفصل سواء للبارد أو الساخن.					
٥٠	بالعدد توريد وتركيب مرحاض أفرنجي من نوع جروهي او الخزف السعودي بجميع مشتملاته والبند يشمل كافة المحابس والخلط حار بارد من نوع جروهي والصرف إلى أقرب عامود أو غرفة تفتيش وكذلك التغذية الداخلية حار وبارد الى من أقرب خط تغذية من الخزان.	عدد	16			
٥١	بالعدد توريد وتركيب مغسلة جروهي او الخزف السعودي لغسيل الايدي شامل المرأة والبند يشمل الخلط حار وبارد ومحبس قفل للبارد والساخن ومحمل على البند الصرف إلى أقرب عمود صرف من نوع جروهي وكذلك التغذية الساخن والبارد من أقرب خط تغذية من الخزان	عدد	16			
المجموع : رقماً						

(17)

المملكة العربية السعودية
جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

جداول الكميات

مشروع دار حصة البسام النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الصحية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال	
				رقماً	كتابة		
٥٢	بالعدد توريد وتركيب مجلي مطبخ استانلس عدد (٢) صفاية بمشتملاته ومحمل عليه خلاط حار بارد وكذلك الصرف والتغذية إلى أقرب عامود أو غرفة تفتيش وكذلك التغذية الساخن والبارد من أقرب خط تغذية من الخزان	عدد	1				
٥٣	بالعدد توريد وتركيب سخانات كهرباء من الخزف السعودي ٨٠ لتر بمشتملاتها ومحمل عليه المحابس ومحبس عدم الرجوع من نوع جروهي والتغذية من وإلى السخان بالحمامات	عدد	5				
٥٤	بالعدد توريد وتركيب خلاط دش حار بارد من نوع جروهي والبند يشمل التغذية من أقرب خط تغذية من الخزان.	عدد	1				
٥٥	بالعدد توريد وتركيب غرف تفتيش من المباني ٠,٦٠ * ٠,٦٠ وبالأعماق المبنية بالرسومات والبند يشمل الحفر في أي تربة وسند جوانب الحفر ونزح المياه الجوفية إن وجدت والردم والغطاء الزهر وكذلك العزل واللياسة من الداخل والخارج وكل ما يلزم لنهوا العمل نهواً تاماً	عدد	6				
٥٦	توريد وتركيب البطارية الرئيسية لعدد ١٦ خط (اسود) محمل عليه جميع التوصيلات القبلا للخران العلوي وعمل اختبار وتسليم الشهادة من الوكيل	عدد	1				
المجموع :							رقماً

المالك:..

المقول:..

(18)

المملكة العربية السعودية
جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

جداول الكميات

مشروع دار حصة البسام النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الصحية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
٥٧	بالعدد توريد وتركيب خزان علوي من البولي اثيلين من شركة الزامل المعالج ضد البكتريا والمعزول حراريا سعة 5000 لتر والبند يشمل كافة القطع والعوامات الميكانيكية والمحابس والبند محمل عليه التثبيت على كمر حديد وشبكة التغذية من الخزانات إلى الصواعد كما موضح بالرسومات وكافة المحابس لكل صاعد أو على الشبكة وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً تاماً وعلى المقاول تقديم الرسومات التنفيذية للاعتماد قبل البدء في التنفيذ.	عدد	1			
٥٨	بالعدد توريد وتركيب غطاس دينامو 1.5 بوصة من أجود الانواع من سمنان والبند محمل عليه كافة الاحتياطات الكهربائية والميكانيكية للطلبة وكذلك اللوحة الكهربائية وكافة محابس القفل وعدم الرجوع وجميع أنواع المحابس والقطع الخاصة والتوصيل بساعد الخزان والتوصيل بشبكة المياه العمومية وكذلك العوامة الكهربائية حتى الخزانات العلوية. وعلى المقاول تقديم الرسومات التنفيذية للاعتماد قبل البدء في التنفيذ	عدد	3			
٥٩	المصعد: مصعد سحب اوتوماتيكي بأزرار اوتوماتيكية لا يقل حمولة عن ٨٠٤ كغم بنظام VVVF (مانع للاهتزاز) ماكينة من نوع جيرلس إيطالي الصنع البرتو ساسي او ما يوزيها بديكور داخلي حسب اعتماد إدارة المشاريع.	عدد	1			
المجموع :						رقماً

جداول الكميات

مشروع دار حصة البسام النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الصحية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
٥٩	نظام الحريق: توريد وتركيب مضخة ١٠٠ لتر مع الجوكي (٧) بار مع المواد اللازمة	عدد	1			
٦٠	نظام الإنذار: توريد وتركيب نظام الإنذار (اللوحة + كاشف) لوحة إنذار حريق (٤) مستويات + كاشف دخان عدد (٤٤) + جرس عدد (٤) + مفتاح تشغيل (كاسر) + بطارية	عدد	1			
٦١	أعمال الالكترونيات: توريد وتركيب نظام الانترنت + نظام الكاميرات + السنترال والنداء + كاميرات دائرة العرض التلفزيوني + شاشة العرض في القاعة	عدد	1			
٦٢	توريد طفايات حريق	عدد	10			
٦٣	النظافة النهائية + الجلي	قطوعه	2			
٦٤	عقد المكتب الاستشاري	عقد				
٦٥	راتب الحارس	شهري				
المجموع:						
المجموع الكلي:						

ملاحظات:

- ١- الكميات حسب المخططات في كراسة المواصفات.
- ٢- زيارة الموقع وحساب الكميات على الواقع قبل تقديم كراسة المواصفات.
- ٣- في حال الزيادة او النقصان في الكميات لن يتم مناقشة او تعويض المقاول وعلى المقاول تنفيذ ما في الكراسة من مواصفات حسب المعتمد من المالك.
- ٤- يحق للإدارة المشاريع في الجمعية تعديل البنود والمواصفات الكراسة.
- ٥- يتم دفع البالغ المستحقة للمكتب الاستشاري الذي يحدده قسم المشاريع في الجمعية

